

İhale Makamı

Birim Fiyat Tarifleri

İşin Adı: elektrik

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	25.305.2101/3300	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)	m	110,000	0,000000
2	25.305.6103/A	Sert PVC plastik pırsu borusu (geçme mufllu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)	m	105,000	0,000000
3	35.140.3223	4x6 mm ² , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502)	m	150,000	0,000000
4	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	10,000	0,000000
5	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m ³	10,000	0,000000
6	15.490.1003	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m ²	45,000	0,000000

Teknik Tarifi: na kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürülerek yapıştırılmasından sonra yarık üzerinin ve enine ek yerlerinin alüminyum folyolu kendinden yapışır bant ile birleştirilmesi; adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve sac kaplama bedeli hariç). Not-) (4") 114 0 mm.den daha büyük çaplı borularda istenilen yalıtım kalınlığında elastomerik kauçuk köpüğü levha kullanılacak ve BFT 25.480.1800'den ödeme yapılacaktır. larıAlüminyum

Teknik Tarifi: ve montajlarının yapılması. (sülyen boya ve UV boyası bedeli hariç) Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından hesaplanır. Not-) 114 0 mm.den daha büyük çaplı borularda, istenilen yalıtım

Teknik Tarifi: cektir. Vaevien sortisinde iki vaevien anahtar ve bir sorti normal vaevien sortisi, buna bağlı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti olarak kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiyeye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri BFT No 35.170.0000'dan ayrıca ödenir.pGüvenlik hattı aydınlatma sortileri: (Güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere) (Ölçü: Adet)Güvenlik hattı aydınlatma sortileri güvenlik hattı plastik izoleli cinsten olmak üzere, PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 mm² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli c

Teknik Tarifi: ile uygulanır.)

Teknik Tarifi: işçilik inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 adet fiyatı:
Ölçü: Adet olarak hesaplanır.
Not: Rogar kapağı çevresinin dolgu, beton ve benzeri kaplama imalatları kendi pozundan ayrıca ödenir.rine İdarece onanmış projesine göre fonttan ızgara kapak, garguy'un işlenerek hazırlanması, iş yerine taşınması, yerine konulması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatı

Ölçü: Projesine göre imal edilerek yerine konan fonttan, kapak, ızgara, garguy tartılarak hesaplanır. boldarece onayanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyster esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 Sersisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkilî için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü:

1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m²den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.anmış İdarece onayanmış proje ve detaylarına göre 24mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerin, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 30 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında (0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyster esaslı elektrostatik toz boyalı) alüminyum plakaların (EN AW 3000 Sersisi) yerleştirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkilî için her türlü malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, iş yerinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü:

1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür.

2) 0,25 m²den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluk

M. ARKUTUS
L. ARKUTUS

ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2 OKUL BAKIM, ONARIM VE
YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Hançerli İlkokuluna Parke ve Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesine Konteyner (Prefabrik) Anasınıfı Bağlantılarının Yapılması İşine Ait 2 kalem işi için Teknik Şartname)

(NOT: Toplamda 8 Kalem işin, 2 kalemi için okul tarafından piyasa araştırması yapıldığından bu 2 kaleme ait teknik şartnamedir.)

S.No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar
1	ÖZEL 1	Bahçe Duvarının Yapılması/Onarılması Düsey standart genişlikte 2 delikli briket ile çimento-kireç sarışımı harç kullanılarak duvar yapılması. İnce harç kullanılarak sıva ve zırtması, ilzümünde sulanması, inşaat yerindeki yıkılma, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve taşıma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı. Özellik: inçesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.	M2 (8x1,4m)	11,50
2	ÖZEL 2	Foseptik Çukur Açılması ve Bağlantılarının Yapılması Foseptik çukuru için Kazı, dolgu ve işçilik dahil.	M3	8

Tarik SUBAŞI

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü